

邵阳市生态环境局

邵市环评(1)[2023]66号

关于邵东市人民医院东扩建设项目变更环境影响报告书的批复

邵东市人民医院：

你单位报送的《邵东市人民医院东扩建设项目变更环境影响报告书》（以下简称《报告书》）以及项目申请批复的报告等相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、基本情况

你单位拟投资 35000 万元，在邵东市人民医院以东、人民路以南、双江路以西、邵水以北区域建设邵东市人民医院东扩变更项目，变更内容主要为①急诊中心层数由-2+4F，调整为-3+5F，建筑面积由 21138.44m²调整为 23160.97m²；②肿瘤中心层数由-2+5F，调整为-3+5F，建筑面积由 27659.16m²调整为 29292.8m²；③外科楼及肿瘤中心改为公共卫生应急救治中心（感染住院综合楼），层数由-2+16F 调整为-2+10F，建筑面积由 28504.4m²调整为 18500m²；④医师培训中心改为公共卫生应急救治中心（发热门诊楼），层数由-2+6F 调整为-2+4F，建筑面积由 18130.28m²调整为 5600m²；⑤总床位数 540 个调整为 500 个；⑥全院停车位个数由 800 个调整为 978 个；⑦用地面积由 24116.03m²调整为 24584m²；⑧取消老院区规划的医技楼裙楼，其他相应的配套设施保持不变。项目建设符合有关政策及规定要求，根据湖南朗誉环保科技有限公司编制的环境影响报告书分析结论，并结合专家评审意见，在你单位认真落实环评报告书提出的环保措

施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告书确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。施工期项目产生的废水以及雨季暴雨径流废水，采取在场界设计截流沟，通过截流将产生的废水收集至隔油沉淀池，并设置必要的拦渣设施，通过隔油沉淀处理后，再将废水回用于施工场地和运输道路路面洒水降尘，严禁施工废水未经处理外排。营运期感染科产生的废水经消毒池和化粪池处理，检验室酸碱废水经预处理槽中和预处理，食堂废水经隔油池处理，其他生活污水和医疗废水经化粪池处理，医院各废水分别处理后均排入自建的污水处理站处理须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，再进入美桥污水处理厂进一步处理。污水处理站采用“调节池+接触氧化池+竖流沉淀池+接触消毒”处理工艺，处理规模为1600t/d。

2、强化废气污染防治。施工期产生的扬尘和施工设备废气等，采取洒水抑尘、遮盖帆布、设置围挡以及在进出口设置洗车台等措施，落实《蓝天保卫战实施方案》中的施工要求。营运期污水处理站采取将处理设施均密闭、投放除臭剂、加强周边绿化等措施减少臭气无组织排放，污水处理站恶臭须执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求；食

堂和直燃机燃料均采用清洁能源天然气，食堂油烟废气经油烟净化设施处理后，经内置排风管道外排须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的中型规模标准要求；直燃机燃气废气经排烟管道至楼顶排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物排放限值；感染科病房设置单独的消毒措施；固废暂存间废气通过设置排风扇进行通风换气；柴油发电机废气采取一次性纸制过滤器处理后排放，地下车库汽车尾气经机械排风，将排风口设置于人群活动稀少的位置，外排废气须执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段中有关标准。

3、加强噪声控制管理。加强施工管理，合理安排施工时间，部分区域设置临时隔声屏，确保场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。营运期选用先进的低噪声设备，并采取隔音、吸声、减振等降噪措施，确保院界北面满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求，诊室、病房及院界东面、南面、西面满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。施工期产生的生活垃圾通过设置垃圾收集桶，委托环卫部门定期收集处理；建筑垃圾中有回用价值的进行回用，不能回用的建筑垃圾交由邵东市渣土部门统一处理。营运期产生的生活垃圾等一般工业固体废物能回收利用的回收利用，不能回收利用的集中收集后由环

卫部门处置；污水处理站污泥及在线监控废液经收集后交由湖南衡兴环保科技有限公司定期清运处置；各类医疗废物需按医疗废物处置相关要求设置医疗废物暂存间分类收集暂存并做好标识标牌，定期交由有资质的单位进行处置；医院产生的感染性废物、损伤性废物由邵阳市优艺环保科技有限公司进行安全处置，药物性废物及化学性废物委托邵阳市优艺环保科技有限公司转交给具有危废处理资质的单位进行安全无害化处置，产生的病理性废物由邵阳市殡仪馆处理，产生的医疗废物尽量做到日产日清，确实不能日产日清时，医疗废物在暂存间存放的时间不能超过 48 小时。生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单，医疗废物收集、贮存、转运和处置执行《危险废物转移管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标准标准》（HJ421-2008）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；院区内的格栅渣、化粪池污泥、污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的规定。

三、建设单位必须委托有相关资质的单位另行开展项目辐射源环境影响评价。

四、强化项目环境管理。加强档案管理；加强污染防治设施的日常维护，确保污染防治设施正常运转；接受环保部门的监督检查及日常监管，制定自行监测计划，安排专业人

员或委托有资质的环境监测机构定期开展废水、废气、噪声自行监测；制定好突发环境事件应急预案和环保管理制度，并严格落实执行；办理好排污许可相关手续；落实好项目竣工环境保护验收。

五、你单位和接受你单位委托为本项目提供环境影响评价技术服务的湖南朗誉环保科技有限公司对《报告书》的内容、数据和结论负责。

邵阳市生态环境局
2023年12月26日
(1)



