

# 邵阳市生态环境局

邵市环评(1)(2024)13号

## 关于湖南晨金纺织有限公司年加工3000吨定型化纤布 建设项目环境影响报告表的批复

湖南晨金纺织有限公司:

你单位报送的《湖南晨金纺织有限公司年加工3000吨定型化纤布建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究,现批复如下:

### 一、基本情况

你单位投资300万元,在湖南省邵阳市邵东市火厂坪镇华中村1814线旁景秀科技园(坐标:东经111度53分37.58032秒,北纬27度11分24.88888秒),建设年加工3000吨定型化纤布建设项目,国民经济行业分类:D4430 热力生产和供应、C1751 化纤织造加工。主要建设钢结构厂房1栋,内设原料暂存区、定型生产区、产品仓库、固废暂存区等,办公楼1间,锅炉房1间,同时配套建设环保等工程。根据国家发展改革委第7号令《产业结构调整指导目录(2024年本)》,该项目符合国家产业政策要求。根据湖南润之源环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论,在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施,确保外排污染物达标的前提下,从环境保护的角度,同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

### 二、在项目的建设、生产过程中,应严格执行环保“三

同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。废气喷淋废水经油水分离后循环使用，不外排；生活废水经化粪池处理、地面清洁废水经沉淀池处理后排入火厂坪镇污水处理厂。

2、强化废气污染防治。生物质锅炉产生的颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 经布袋除尘器处理后通过 30m 高排气筒（DA001）排放，须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中新建“燃煤锅炉”大气污染物排放限值；定型产生的颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度经水喷淋+高压静电处理后通过 15m 高排气筒（DA002）排放，油烟、非甲烷总烃排放浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，臭气浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求；厂区内厂房外无组织非甲烷总烃须达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。设置垃圾桶，对员工生活垃圾进行分类收集，由当地环卫部门清运处置；废边角料、废包装物外售废品店；锅炉灰渣和除尘灰外售作为农肥；废油和废导热油等危险废物均统一收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置；危险废物暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

5、强化风险防范措施。危废贮存场所等环境风险单元设防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等措施；建设单位在日常生产过程中须加强对废气处理设施的监督管理和运行维

护，保证废气处理设施正常运行，杜绝事故排放发生确保环境安全。

6、加强企业环境管理。合理布局生产设施和污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染。

三、项目污染物排放总量控制指标： $\text{SO}_2 \leq 1.5\text{t/a}$ 、 $\text{NO}_x \leq 3.47\text{t/a}$ 、 $\text{VOCs} \leq 0.4\text{t/a}$ 、 $\text{COD} \leq 0.026\text{t/a}$ ， $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.003\text{t/a}$ ， $\text{TP} \leq 0.0004$ 。

四、项目建成后，在启动生产设施或者实际排污之前，按规定办理排污许可手续。

五、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

六、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。



抄送：火厂坪镇人民政府 湖南润之源环保科技有限责任公司