

邵阳市生态环境局

邵市环评（1）（2025）14号

关于湖南省勇信耐磨材料有限公司年产2万吨水稳料 生产线建设项目环境影响报告表的批复

湖南省勇信耐磨材料有限公司：

你单位报送的《湖南省勇信耐磨材料有限公司年产2万吨水稳料生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、基本情况

你单位投资200万元在湖南省邵阳市邵东市仙槎桥镇丰实村（东经111°43'10.263"，北纬27°10'11.419"）建设年产2万吨水稳料生产线建设项目，国民经济行业分类：C3029其他水泥类似制品制造。项目占地面积为500m²，主要建设内容包括：1栋钢架结构生产车间，共设1条水稳料生产线。同时配套建设环保设施等工程。根据国家发展改革委第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目符合国家产业政策要求。根据湖南昆灵环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，认真落实环境影响报告表中提出的环保措施，严格执行环保“三同时”制度，确保外排污染物稳定达标，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。项目运输车辆冲洗水依托邵东市仙槎桥镇丰实建材制品厂已建的沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水依托邵东市仙槎桥镇丰实建材制品厂已建初期雨水池，经沉淀处理后部分回用于本项目降尘喷雾装置及地面洒水降尘，部分回用于丰实建材制品厂。

2、强化废气污染防治。项目原料装卸、转运、皮带输送、投料等过程中产生的颗粒物经密闭生产车间和皮带输送、喷雾抑尘措施后无组织排放；搅拌过程中产生的颗粒物经设备密闭及喷雾抑尘措施后无组织排放；水泥筒仓呼吸产生的颗粒物经仓顶袋式除尘器处理后无组织排放；运输车辆扬尘经洒水降尘、道路硬化、进出厂采用洗车平台冲洗轮胎等措施后无组织排放；厂界无组织排放颗粒物浓度须达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值及表3中无组织排放限值。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。废布袋、收尘灰、生产运输过程洒落的物料、沉淀池污泥属于一般工业固体废物，废布袋由厂家更换后回收，收尘灰、生产运输过程洒落的物料全部回用于生产，沉淀池污泥定期清掏外售用于路基填料。

5、强化风险防范措施。建设单位在日常生产过程中须加强对废气、废水处理设施的监督管理和运行维护，保证废气、废水处理设施正常运行，杜绝事故排放发生，确保环境安全。

6、加强企业环境管理。合理布局生产设施和污染防治设

施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染。

三、项目无污染物排放总量控制指标。

四、项目建成后，在启动生产设施或者实际排污之前，按规定办理排污许可手续。

五、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后后方可投入运营。



抄送：仙槎桥镇人民政府 湖南昆灵环保科技有限公司